


**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер АО «ЧАК»  
 И.Н. Ильин  
«27» апреля 2023г.

### Техническое задание

#### 1. Информация о закупке:

Наименование лота (товара)	Выполнение работ по ремонту кровли.	
План закупки	ПЗ 2023 года	
Номер закупки	2313	
Номер лота	4	
Источник финансирования	Себестоимость (без амортизации)	
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	600 000,00 рублей, с НДС 20%	500 000,00 рублей, без НДС 20%
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); почтовый адрес: 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21	
Информация об исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Ведущий инженер ПТО
	Ф.И.О.	Малинов Эдуард Юрьевич
	Контактный телефон	8(8352)74-43-00
	Адрес эл. почты	eu_malinov@chak.cbх.ru

#### 2. Предмет закупки.

- 2.1. Работы по ремонту кровли автогаража на 14 автомашин, литера М,Н,Н1,П,Х,Ц, производственного отделения №1, находящегося в собственности АО «ЧАК», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21.
- 2.2. Объемы работ: площадь покрытия - 300 м<sup>2</sup> (длина кровли – 26 м).
- 2.3. Сроки выполнения работ: с 01.07.2023г. по 31.07.2023г.

#### 3. Требования к работам.

- 3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и стандартами, с обеспечением соблюдения требований техники безопасности и технологий выполнения работ.
- 3.2. Должно быть выполнено:
  - устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с укладкой слоя утеплителя;
  - устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали;
- 3.3. Работы выполняются с использованием материала Подрядчика. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество, сроки годности, пожарную безопасность. Оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, прошедшим испытания либо поверку (при необходимости).
- 3.4. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке.
- 3.5. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства РФ о нормах и стандартах, в том числе:
  - 3.5.1. СП 17.13330.2017. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (от 01.12.2017).
  - 3.5.2. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (от 28.08.2017)(с изм. №1 от 13.05.2019, с изм. №2 от 18.01.2022).
  - 3.5.3. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004 (от 25.06.2020).
- 3.6. Безопасность работ:
  - 3.6.1. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.
  - 3.6.2. Соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ.
    - ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» (В ред. от 01.10.1993)

- ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.01.2022).
- Постановление от 16.09.2020 № 1479. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (с изм. на 21.05.2021).
- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

### 3.7. Требования к техническим характеристикам работ:

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Товары, используемые при выполнении работ (включая комплектующие изделия и материалы), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.

## 4 Требования по качеству и гарантии.

- 4.1 Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта приёмки из ремонта зданий и сооружений.
- 4.2 Датой начала гарантийного срока, является дата подписания Сторонами Акта приёмки из ремонта зданий и сооружений.
- 4.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.
- 4.4 Подрядчик не несет ответственность за дефекты и недостатки, возникшие в результате неправильной эксплуатации кровли Заказчиком, а также дефектов, возникших в результате естественного износа.


## 5. Порядок оплаты.

Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней при условии предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов акта сдачи – приемки выполненных работ и счета-фактуры или универсального передаточного документа, акта(ов) о приёмке выполненных работ (КС-2), справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3).


Приложение №1. Фотофиксация дефектов кровли.

### Согласовано:

Начальник ОЗ  А.В. Сергеева « 27 » 04 2023.

Начальник ПТО  Ю.Л. Наськов « 27 » 04 2023.

### Разработал:

Ведущий инженер ПТО  Э.Ю. Малинов « 27 » 04 2023.